



**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.  
ul . Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów  
Polska**

Tel.: 015 864 26 41  
Fax: 015 864 26 43  
www.pgkim.pl  
e-mail:sekretariat@pgkim.pl

---

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2019/RB/06

**Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości Czajków Północny, Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Smerdyna w gminy Staszów.**

### **Część III: Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej przyłączy w części grawitacyjnej czyli na odcinku łączącym wyjście instalacji wewnętrznej budynku z przydomową przepompownią ścieków zlokalizowaną w obrębie poszczególnych posesji.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania z których:

**zadanie 1** obejmuje przyłącza na terenie miejscowości Smerdyna, Czajków Południowy i Wola Wiśniowska, **zadanie 2** obejmuje przyłącza na terenie msc. Czajków Północny, Wiązownica Mała i Wiązownica Duża.

<b>Podział na zadania przetargu na wykonanie przyłączy grawitacyjnych</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Miejscowości</b>	<b>Ilość przyłączy [szt]</b>	<b>Długość przyłączy [m]</b>	<b>Ilość studzienek DN315 [szt]</b>
1	Smerdyna, Czajków Południowy, Wola Wiśniowska	390	3100	110
2	Czajków Północny, Wiązownica Mała, Wiązownica Duża	370	3150	150

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przyłącza będą wykonywana na podstawie:

1. Projektu budowlanego pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” opracowanego przez Progeko Biuro Projektów i Obsługi Inwestycyjnej Gospodarki Komunalnej Robert Sieklucki – 12.2016r.
2. Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 01 września 2016 roku, uzupełnionego w dniu 29 listopada 2016 roku.
3. Projektu wykonawczego pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez Progeko Biuro Projektów i Obsługi Inwestycyjnej Gospodarki Komunalnej Robert Sieklucki.
4. Zmian wprowadzonych przez projektanta w ramach nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego.
5. Uzgodnień z Inżynierem Kontraktu oraz właścicielem działki.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i towarzyszące tj. wytyczenie geodezyjne przyłączy oraz istniejącego uzbrojenia terenu, rozbiórka utwardzonych nawierzchni wraz z podbudową, rozbiórka opasek wokół budynku, usunięcie trawników wraz z warstwą humusu, usunięcie występujących na trasie przyłącza drzew i krzewów itp.
- b) Roboty ziemne i towarzyszące tj.: wykonanie wykopów wraz z ewentualnym ich odwodnieniem, wykonanie podłoża pod rurociągi gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem.
- c) Roboty budowlano-montażowe tj.: montaż przyłącza grawitacyjnego z rur PCV DN160mm z włączeniem instalacji wewnętrznej:
  - wariant A - przy ścianie budynku poprzez nasuwkę dwukielichową wg. Rys 1
  - wariant B - poprzez nadbudowę na istn. przyłączy studzienki przyłączeniowej DN315 wg. Rys 2 i 3
- d) Roboty ziemne i towarzyszące tj.: wykonanie próby szczelności i inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie obsypki i zasyпки rurociągu gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem oraz zasypanie wykopu gruntem z odkałdu.

- e) Roboty odtworzeniowe tj, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: odtworzenie podbudowy i nawierzchni oraz ewentualnej opaski przy budynku, rozplatanie z odkładu warstwy humusu i obsiew trawą oraz ewentualne nasadzenia kompensacyjne.

Do wykonania przyłączy Wykonawca ma zastosować następujące materiały:

- a) rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, lite typu ciężkiego z wydłużonym kielichem DN160mm oraz kształtki (nasuwki, łuki) tego samego typu co rury,
- b) studzienki przyłączeniowe (przelotowe) tworzywowe z kinetą i rurą karbowaną DN315mm oraz rurą teleskopową z pokrywą betonową lub tworzywową klasy C250

Dla dostaw materiałów, urządzeń realizowanych w ramach kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),

Wykonawca jest zobowiązany:

- przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego oraz uzyskać od właścicieli działek oświadczenia o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.
- wykonać badania zagęszczenia gruntu w min. 5 miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszt badań zagęszczenia gruntu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie.
- powiadomić pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie,
- powiadomić właścicieli działek o planowanym terminie wykonywania robót na terenie ich działki.